

DANSK RETURSYSTEM

JORD OG KLOAKARBEJDE

KUNDE

Gråkjær Erhverv A/S
Kontaktperson: Torben Bjerger



PERIODE

Maj 2024 – Sept. 2025

ENTREPRISEFORM

Underentreprise

NØGLETAL

Entreprisestørrelse: 13 mio. kr.

Bygning: 9.000 m²

Belægning: 18.500 m²

PROJEKTBESKRIVELSE

- Dansk Retursystem igangsatte i 2024 byggeriet af en ny fabrik til sortering af emballager i Jylland. Fabrikken blev bygget i Fredericia.
- Entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen A/S leverede jordarbejde inkl. udgravning af 50.000 m³ jord. Ledninger i jord, bundopbygning for såvel bygning som udvendige arealer til tung trafik.
- Stort regnvandssystem med olieudskiller på vand fra belægningsarealerne, og et separat system for tagvand. Dobbelt spildevandssystem med såvel processpildevand, olieudskiller og særskilt system til fækalieholdigt spildevand.
- Tidlig inddragelse: Vi var med fra start – og sparede bygherren mange penge på optimering af både jord og kloakprojektet.
- Volumenberegning og visualisering: Specielt vores detaljerede analyse og volumenberegning af jord, gav gennem visualiseringer et gennearbejdet beslutningsgrundlag for kunden, hvor risici blev nedbragt og besparelser blev fundet fra start.
- Genanvendelse af jorden: Via vores brede netværk, fik vi inddraget geotekniske specialister til at finde den optimale opbygning og anvendelse af de materialer, der var på pladsen. Dette projekt endte med Kalkstabilisering af 10.000m² under udvendige belægningsarealer, samt 8.000 m² bund under bygningen.



KLOAKMESTER

GARANTI



MEDLEM AF
Byggeri



BILLEDER FRA PROJEKTET

