

Reference

GREENLAP SKIVE

50 BARS LEDNINGANLÆG.
JORD OG RØRARBEJDE

KUNDE

Evida Service A/S

Kontaktperson: Senior Projektleder
Kurt Bech Jensen



PERIODE

Fase 1: April – november 2023

Fase 2: Januar – august 2024

ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

NØGLETAL

Kontraktværdi: ca. 1,5 mio. kr.

Varighed: i alt 14 måneder

Entreprisens størrelse: 500 m

PROJEKTBESKRIVELSE

- Udførelse af jord- og rørarbejde i forbindelse med anlæg af stålledning til brintforsyning til "Søstjernefabrikken" ved GreenLab i Skive.
- Trafikregulering, gravearbejde samt håndtering/nedlægning af stålør i tracé og reetablering af arealerne i forbindelse med etablering af 500 m 50 bar stålledning Ø114 mm.
- Arbejdet bestod også i:
 - Etablering af 1 stk. modtagestation og 1 stk. afgangstation incl. stålørarbejdet. Begge stationer udføres med betonfundamenter, belægning og sikkerhedshegn.
 - Gravearbejde, støbearbejde samt levering og montering af 3 stk. teknikhuse for trykluft, vandforsyning og Hydrogen. Alle rørinstallationer udføres i PE rør og er certificatsvejst af IBJ personale.

RESULTAT OG ERFARING

Projektet viser vores erfaring med opgaver som kræver intensiv koordinering med bygherre, samt vores kompetencer til medvirken i udvikling af brintrør og hvordan de håndteres i "marken".

Gravearbejdet krævede fremsynethed, og omhyggelig planlægning med certificatsvejsere så arbejdet kunne udføres effektivt uden forsinkelser. Derudover omfattede opgaven planlægning af KS samt udarbejdelse af den nødvendige dokumentation for alle arbejder.