

Reference

OMLÆGNING AF PE LEDNING LANGS E45 ANLÆGSARBEJDE

KUNDE

Tjele Entreprenørforretning A/S
Kontaktperson: Niels Nielsen



PERIODE

6/2-2025 – 24/3-2025

ENTREPRISEFORM

Underentreprise

NØGLETAL

Kontraktværdi: ca. 1,3 mio. kr.

Varighed: i alt 1,5 måned

Entreprensens størrelse: 1100 Lbm

PROJEKTBESKRIVELSE

- I forbindelse med Vejdirektoratets udvidelse af Østjyske Motorvej, blev broen over E45 ved Korningvej forlænget, hvorfor Evida skulle omlægge eksisterende PE gasrør samt flytte krydsningen under motorvejen .
- Arbejdet bestod af omlægning på hhv. vest og østsiden samt ny underboring af E45.
- Omlægning af PE Ø125 langs vest- og østsiden af E45, Korningvej, længde ca. 1100 m, hvoraf ca. 150 m var underboring af motorvejen.
- Projektet var tidskritisk, da det skulle passe med vejdirektoratets planlægning for byggearbejdet.
- Arbejdet krævede stor sikkerhed i forbindelse med omkoblingerne af gasrør og udgravningerne. Samt tæt koordinering med Bygherre (Evida A/S)
- Arbejdet skulle udføres i tæt samarbejde med Museum, da arealer kunne indeholde forhistoriske levn.

RESULTAT OG ERFARING

Projektet viser vores kompetence i at koordinere med både museum og bygherre samt gennemføre en opgave til aftalt tid og i høj kvalitet. Samt vores erfaring med arbejde på private lodsejeres arealer og sikring af, at gravearbejdet retableres omhyggeligt, så lodsejerne er fuldt tilfredse.