

Reference

OMLÆGNING LUNDBORGVEJ, VIBORG - STÅLLEDNING. JORD-, RØR OG STÅLARBEJDE

KUNDE

Evida Service A/S

Kontaktperson: Senior Projektleder
Kurt Bech Jensen



PERIODE

24/8-2023 – 30/11-2023

ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

NØGLETAL

Kontraktværdi: ca. 1,2 mio. kr.

Varighed: 3 måneder

Entreprisens størrelse: 620 m

PROJEKTBESKRIVELSE

- Udførelse af jord-, rør- og stål arbejde i forbindelse med omlægning af stålgasledning på Lundborgvej i Viborg.
- Omlægningen omfattede 620 meter 40 bar stålledning 8" - herunder håndtering af tykvæggede special stålør i 100 meters længder med 2 bøjninger på. Arbejdet blev udført med gravemaskine og mobilkran, og i projekter blev der udført 2 stk. indkoblingshuller. Gravedybde: fra 1,5 til 7 m.
- Særlig håndtering af store rørkonstruktioner, herunder løft og manøvrering af stålør i 100 meters længder.
- Håndtering af betydelige jordmængder ved dybe udgravninger, i alt ca. 3.000 m³ jordopgravning og efterfølgende genindbygning.
- Udførelsen blev gennemført på baggrund af 3D-GPS-modeller, indlæst på gravemaskinerne og anvendt sammen med roverudstyr til afsætning og indmåling.

RESULTAT OG ERFARING

Projektet demonstrerer vores evne til at samarbejde effektivt med certifikatsvejsere og håndtere komplekse konstruktioner under krævende forhold. Opgaven blev gennemført med sikkerheden som absolut hovedfokus og leveret rettidigt – til stor tilfredshed hos bygherren.